



Deckelhöhen gepl. Schächte an
Straßenhöhen angleichen!

vorh. Kanal ausbauen, außerhalb
der Neubastrecke verpressen
u. Schächte (teil)ausbauen!

Zeichenerklärung:

- — — — — ○ **geplanter Regenwasserkanal**
- — — — — ○ **geplanter Schmutzwasserkanal**
- — — — — ○ vorhandener Regenwasserkanal
- — — — — ○ vorhandener Schmutzwasserkanal
- — — — — ○ vorhandener Mischwasserkanal
- — — — — vorhandene Gasleitungen
- — — — — vorhandene Wasserleitungen
- — — — — vorhandene Kabel

Hinweise:

- Lage und Höhe sämtlicher Leitungen sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen!
- Deckelhöhen geplanter Schächte an Straßenhöhen angleichen!

Achtung!
Im Planbereich befinden sich alte außer Betrieb genommene Druckleitungen!
Siehe Rev.-Zchnng 228a, 267, 256, 284, 284a, 284b.

Vorabzug

Beteiligte Gewerke der Stadtwerke OS:

Strom	ja	Kwade - 1232
Gas/Wasser	ja	Hartwig - 1224
Beleuchtung	ja	Drescher - 1236

Projektschlüssel: 13 89004788

Stadtwerke Osnabrück

Technik Energie-Wasser-Abwasser
Alte Poststraße 9
49074 Osnabrück
Tel. 0541/2002-0

Knollstraße Teil 2 - offene Bauweise
Kanalisation Ausführungsplanung

Lageplan	M 1: 250	Blatt: 1.2.2	
geplant HK	Toberqte	-1175 Juli 2013	freigegeben, den
geplant GAK			i. A.

Blattnr.: 420 mm Blattnr.: 1400 mm